

WYKAZ ROBÓT									
Adaptacja pomieszczeń szpitalnych w seg. C-1 poziom "-1" na potrzeby Basenu rehabilitacyjno-rekreacyjnego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z o.o. os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Karków									
LP	Nr pom.	Nazwa Pom.	Powierzchnia		Prace rozbiórkowe		Prace budowlane		Wypożyczenie technologiczne
1	01/210	Komunikacja	8,84 m ²	1	Demontaż posadzki PCV	1	Wykonanie nowej posadzki PCV		
				2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
						3	Malowanie ścian		
2	01/211a	Przedsiónek	4,29 m ²	1	Demontaż posadzki terakota	1	Wykonanie nowej posadzki. Gres antypoślizgowy		
				2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
				3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian		
				4	Demontaż stolarki drzwiowej 2 szt. 90+40 / 200	4	Montaż nowej stolarki drzwiowej		
				5	Demontaż instalacji elektrycznych	5	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
3	01/211b	Rozbieralnia K	12,85 m ²	1	Demontaż posadzki terakota	1	Wykonanie nowej posadzki. Gres antypoślizgowy		
				2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
				3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian do pełnej wysokości okładziną ceramiczną		
				4	Demontaż kanałów wentylacyjnych	4	Wykonanie nowych kanałów wentylacji mechanicznej		
				5	Demontaż grzejników z przyłączami	5	Wykonanie nowych przyłączy CO i ogrzewania podłogowego		
				6	Demontaż instalacji elektrycznych	6	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
4	01/212a	Natryski	14,55 m ²			7	Montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej do pom. natrysków		
				1	Demontaż posadzki terakota	1	Wykonanie nowej posadzki. Gres antypoślizgowy		
				2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
				3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian do pełnej wysokości okładziną ceramiczną		
				4	Demontaż stolarki drzwiowej 1 szt. 90+40 / 200 1 szt 80 / 200	4	Montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej do pomieszczenia hali basenowej, drzwi systemowe do kabiny WC		
				5	Demontaż kanałów wentylacyjnych	5	Wykonanie nowych kanałów wentylacji mechanicznej		
				6	Demontaż grzejników z przyłączami	6	Wykonanie nowych przyłączy CO i ogrzewania podłogowego		
				7	Demontaż instalacji elektrycznych	7	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
				8	Demontaż przyborów sanitarnych	8	Wykonanie nowych przyłączy wod-kan. Montaż przyborów sanitarnych; Wykonanie brodzika do dezynfekcji stóp		
5	01/212b	WC	3,51 m ²	9	Rozbiórka ścianek działowych	9	Budowa kabiny WC		
				1	Demontaż posadzki terakota	1	Wykonanie nowej posadzki. Gres antypoślizgowy		
				2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
				3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian do pełnej wysokości okładziną ceramiczną		
				4	Demontaż kanałów wentylacyjnych	4	Wykonanie nowych kanałów wentylacji mechanicznej		
				5	Demontaż grzejników z przyłączami	5	Wykonanie nowych przyłączy CO i ogrzewania podłogowego		
				6	Demontaż instalacji elektrycznych	6	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
6	01/213	Natryski	10,50 m ²	7	Demontaż przyborów sanitarnych	7	Wykonanie nowych przyłączy wod-kan. Montaż przyborów sanitarnych;		
				1	Demontaż posadzki terakota	1	Wykonanie nowej posadzki. Gres antypoślizgowy		
				2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
				3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian do pełnej wysokości okładziną ceramiczną		
				4	Demontaż stolarki drzwiowej 2 szt 90+40 / 200	4	Montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej		
				5	Demontaż kanałów wentylacyjnych	5	Wykonanie nowych kanałów wentylacji mechanicznej		
				6	Demontaż instalacji elektrycznych	6	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
7	01/214a	Natryski	14,55 m ²	7	Demontaż przyborów sanitarnych	7	Wykonanie nowych przyłączy wod-kan. Montaż przyborów sanitarnych;		
						8	Wykonanie nowych przyłączy CO i ogrzewania podłogowego		
				1	Demontaż posadzki terakota	1	Wykonanie nowej posadzki. Gres antypoślizgowy		
				2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
				3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian do pełnej wysokości okładziną ceramiczną		
				4	Demontaż stolarki drzwiowej 1 szt. 90+40 / 200 1 szt 80 / 200	4	Montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej do pomieszczenia hali basenowej, drzwi systemowe do kabiny WC		
				5	Demontaż kanałów wentylacyjnych	5	Wykonanie nowych kanałów wentylacji mechanicznej		
				6	Demontaż grzejników z przyłączami	6	Wykonanie nowych przyłączy CO i ogrzewania podłogowego		
				7	Demontaż instalacji elektrycznych	7	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
8	01/214b	WC	3,51 m ²	8	Demontaż przyborów sanitarnych	8	Wykonanie nowych przyłączy wod-kan. Montaż przyborów sanitarnych; Wykonanie brodzika do dezynfekcji stóp		
				9	Rozbiórka ścianek działowych	9	Budowa kabiny WC		
				1	Demontaż posadzki terakota	1	Wykonanie nowej posadzki. Gres antypoślizgowy		
				2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
				3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian do pełnej wysokości okładziną ceramiczną		
				4	Demontaż kanałów wentylacyjnych	4	Wykonanie nowych kanałów wentylacji mechanicznej		
				5	Demontaż grzejników z przyłączami	5	Wykonanie nowych przyłączy CO i ogrzewania podłogowego		

9	01/215a	Rozbieralnia M	12,85	m ²	6	Demontaż instalacji elektrycznych	6	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
					7	Demontaż przyborów sanitarnych	7	Wykonanie nowych przyłączy wod-kan. Montaż przyborów sanitarnych:		
					1	Demontaż posadzki terakota	1	Wykonanie nowej posadzki. Gres antypoślizgowy		
					2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
					3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian do pełnej wysokości okładziną ceramiczną		
					4	Demontaż stolarki drzwiowej	4	Montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej do pom. natrysków		
					5	Demontaż kanałów wentylacyjnych	5	Wykonanie nowych kanałów wentylacji mechanicznej		
10	01/215b	Przedsiónek	4,29	m ²	6	Demontaż grzejników z przyłączami	6	Wykonanie nowych przyłączy CO i ogrzewania podłogowego		
					7	Demontaż instalacji elektrycznych	7	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
					1	Demontaż posadzki terakota	1	Wykonanie nowej posadzki. Gres antypoślizgowy		
					2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
					3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian		
11	01/216a	Hala Basenu	199,11	m ²	4	Demontaż stolarki okiennej 5 szt 240 / h? 1 szt 120 / h?	4	Montaż nowej stolarki okiennej aluminiowej		
					5	Demontaż kanałów wentylacyjnych	5	Wykonanie nowych kanałów wentylacji mechanicznej		
					6	Demontaż instalacji elektrycznych	6	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
					7	Demontaż wyposażenia technologicznego basenu			1	Montaż wyposażenia rehabilitacyjnego
					8	Rozbiórka ścianek niecki basenowej	7	Przebudowa niecki basenowej z wykonaniem nowej izolacji oraz koryt przelewowych	2	Montaż wanny z hydromasażem (5 osobowa)
					9	Demontaż instalacji wod-kan technologii basenu	8	Wykonanie nowych przyłączy CO i ogrzewania podłogowego	3	Montaż instalacji technologicznej wod-kan basenu
					1	Demontaż posadzki lastriko	1	Wykonanie nowej posadzki		
					2	Demontaż stolarki drzwiowej 1 szt 100 / 200	2	Montaż nowej stolarki drzwiowej		
					3	Demontaż instalacji elektrycznych				
12	01/216b	Chlorownia	7,80	m ²	4	Demontaż wyposażenia technologicznego basenu			1	Montaż wyposażenia technologicznego
					1	Demontaż posadzki PCW	1	Wykonanie nowej posadzki. PCV		
13	01/217a	Pokój instruktorów	8,30	m ²	2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
					3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian do pełnej wysokości okładziną ceramiczną		
					4	Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej	4	Montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej; Montaż nowej stolarki okiennej aluminiowej		
					5	Demontaż kanałów wentylacyjnych	5	Wykonanie nowych kanałów wentylacji mechanicznej		
					6	Demontaż grzejników z przyłączami	6	Wykonanie nowych przyłączy CO i ogrzewania podłogowego		
					7	Demontaż instalacji elektrycznych	7	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
					8	Demontaż przyborów sanitarnych	8	Wykonanie nowych przyłączy wod-kan. Montaż przyborów sanitarnych:		
					1	Demontaż posadzki PCW	1	Wykonanie nowej posadzki. PCV		
14	01/217b	Magazyn	10,76	m ²	2	Demontaż sufitu podwieszonego	2	Wykonanie nowego sufitu podwieszonego		
					3	Demontaż okładzin ściennych ceramicznych	3	Wykończenie ścian do pełnej wysokości okładziną ceramiczną		
					4	Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej	4	Montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej; Montaż nowej stolarki okiennej aluminiowej		
					5	Demontaż kanałów wentylacyjnych	5	Wykonanie nowych kanałów wentylacji mechanicznej		
					6	Demontaż grzejników z przyłączami	6	Wykonanie nowych przyłączy CO i ogrzewania podłogowego		
					7	Demontaż instalacji elektrycznych	7	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej		
					1	Demontaż wyposażenia technologicznego	1	Malowanie ścian i posadzki	1	Montaż wyposażenia technologicznego
14	02/83	Podbasenie	232,70	m ²						
		SUMA	548,41	m ²						